PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D.LGS. 50/2016 PER L'AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI RELATIVI AD AREA ATTREZZATA A DISCARICA CONTROLLATA MONOUSO PER AMIANTO – REALIZZAZIONE 3^ LOTTO – VASCA E

RISPOSTE A QUESITI FREQUENTI

1) In merito all'offerta tecnica si richiede cosa si intenda per "cartella".

Per la redazione dell'offerta tecnica, è previsto un numero massimo di 20 cartelle stampate fronte/retro, redatte a corpo 12.

Si rammenta che la definizione di "cartella" secondo l'uso comune, si riferisce in genere a:

- cartella editoriale: pagina composta di 1800 battute (30 righe per 60 battute);
- cartella commerciale: pagina composta di 1500 battute (25 righe per 60 battute).

Pertanto, si invita ad attenersi nella redazione dell'offerta tecnica agli usi correnti.

2) Le copie delle certificazioni (rif. punto A "Possesso di certificazioni aziendali"), le schede tecniche dei mezzi (rif. punto B "Organizzazione del cantiere", 3a "quanto alla riduzione dei fattori inquinanti durante l'esecuzione dell'opera") i disegni illustranti la proposta di cui alla lettera C) "Miglioramento del progetto" dell'Offerta tecnico/qualitativa, sono esclusi dal numero massimo di cartelle previsto per la relazione tecnica?

Le copie delle certificazioni, le schede tecniche dei mezzi, i disegni illustranti la proposta di cui alla lettera C) dell'offerta tecnico/qualitativa, sono esclusi dal numero massimo di cartelle previsto per la relazione tecnica.

3) I disegni illustranti la proposta di cui alla lettera C) "Miglioramento del progetto" dell'Offerta tecnico/qualitativa possono essere redatti su fogli in formato A3?

I disegni illustranti la proposta di cui alla lettera C) "miglioramento del progetto" dell'offerta tecnico/qualitativa possono essere redatti su fogli in formato A3.

4) Relativamente all'attività di smaltimento rifiuti si chiede conferma che per i soggetti che eseguiranno tali attività dovrà essere presentata la terna dei relativi nominativi, dimostrando l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, poiché in base al comma 53 dell'art. 1 L. 190/2012 tali attività rientrano tra quelle esposte a rischio di infiltrazione mafiosa.

Nel computo metrico estimativo di progetto non sono presenti voci di smaltimento rifiuti, trattandosi di realizzazione di una nuova opera e non di bonifica di siti inquinati.

5) Qual è la modalità del deposito cauzionale a garanzia dei servizi di manutenzione previsti al punto D) pag. 12 del Disciplinare di gara?

A garanzia dei servizi di manutenzione previsti al punto D) pag 12 del disciplinare di gara è richiesto deposito delle somme indicate presso la Civica Tesoreria a titolo cauzionale. Il deposito sarà restituito al termine degli anni di manutenzione offerti

6) Si richiedono maggiori specifiche riguardo i seguenti materiali previsti in progetto:

- per la Voce "10.A03.A10.010 Fornitura e posa in opera di georete in polietilene (HDPE) a tre ordini di fili paralleli ed incrociati, massa 1.300 g/m²", si richiedono le resistenze che dovrà avere il materiale!
- per la Voce "22.P21.A30.005 Fornitura e posa in opera di georete tridimensionale ad alto indice dei vuoti, finalizzata al drenaggio e alla protezione meccanica dei teli impermeabili - Rivestimento rilevati lato esterno rilevato", si richiedono le caratteristiche tecniche, materiale di cui e' realizzato e resistenze!
- per la Voce "P.07.10.10 Fornitura di teli in geomembrana in polietilene rinforzato certificata CE, resistente ai raggi UV impermeabile ai liquidi ed ai gas, autoestinguente, nel formato di 10x10 mt", si richiedono le caratteristiche tecniche, materiale di cui e' realizzato e resistenze.

Nel Computo Metrico Estimativo di progetto dell'intervento non sono presenti nè l'articolo 10.A03.A10.010 nè l'articolo 22.P21.A30.005.

Per l'articolo P.07.10.10 previsto nel Computo Metrico Estimativo alla voce 247 (pag.69) il materiale è una geomembrana in polietilene rinforzato certificata CE, le caratteristiche tecniche sono il formato di mt 10 x 10, resistente ai raggi UV, impermeabile ai liquidi e ai gas e autoestinguente. La resistenza non è precisata in progetto in quanto trattasi di materiale da fornire alla Stazione appaltante a disposizione per la ricopertura dei pacchi in fase gestionale, come specificato nella voce stessa.

7) Ai fini della riduzione della cauzione provvisoria, è applicabile la riduzione dell'importo prevista per il possesso della certificazione ISO14001?

Sono applicabili tutte le riduzioni previste dall'art. 93 comma 7 D.Lgs. 50/2016, come indicato al Capo punto 4 del Disciplinare di gara.

8) In relazione al sistema di pesatura, viene richiesta una portata di 80.000 kg. Siccome il peso massimo consentito dalle leggi vigenti di un camion a pieno carico è 46.000 kg, si chiede se non sia sufficiente una portata di 60.000 kg

Viene confermata la portata richiesta dal progetto, pari a 80.000 Kg.

9) Nel Capitolato, art. 77, è scritto “La strumentazione nel suo complesso dovrà essere fornita di autorizzazione ministeriale e corredata di un quantitativo di pesi legali pari al valore della pesata minima (Kg. 1000)”. Sul sistema di pesatura previsto con una portata di 80.000 kg, il collaudo abitualmente viene effettuato con pesi campione omologati, per una portata di 20.000 kg. Vista la portata del sistema di pesatura, si chiede se la dotazione richiesta sia idonea.

Le specifiche tecniche richieste dal progetto, che non sono ostative rispetto alle modalità di collaudo proposte dall'impresa.

10) L'art. 77 del capitolato recita: “Il sistema dovrà essere completo di software che soddisfi gli obblighi legali e al tempo stesso soddisfi le necessità amministrative, dotato di licenza d'uso”. Si chiede quali siano, nello specifico, le necessità amministrative (Ricevute fiscali? Fatture? Conteggi? ...)

Le necessità amministrative non richiedono un collegamento diretto a documenti contabili (fatture) ma il sistema deve consentire la tracciabilità delle pesate con possibilità di inserire sulla stampa le necessarie annotazioni (targa, identificativo...) e personalizzare le ricevute; inoltre deve consentire di pesare contestualmente diversi automezzi mantenendo in memoria i dati dei singoli mezzi per la seconda pesata in uscita

11) Per la valutazione della riduzione dei fattori inquinanti durante l'esecuzione dell'opera, nel punto B.3a) a pagina 12 del disciplinare di gara è richiesto il fascicolo tecnico e/o il manuale d'uso e manutenzione da cui si evinca la riduzione dei fattori inquinanti; in realtà, tali documenti riportano le normative di riferimento che i mezzi rispettano e, solo a volte, i valori di emissione sonora, non le emissioni allo scarico. Come ci si deve comportare per rispondere alla richiesta?

E' sufficiente allegare all'offerta tecnico-qualitativa il fascicolo tecnico e/o il manuale d'uso e manutenzione da cui la Commissione trarrà i dati necessari per le valutazioni di competenza

12) Relativamente al Criterio C) Miglioramento del prodotto, la proposta può riguardare solo la segnaletica oppure anche l'edificio uffici/spogliatoi?

La proposta di miglioramento richiesta dal criterio C) del Disciplinare di gara riguarda solo proposte relative alla recinzione e alla cartellonistica di segnaletica

13) Relativamente al criterio D.1 e 3) Servizi successivi alla realizzazione, è necessaria la descrizione degli impianti o è sufficiente dichiarare l'impegno alla manutenzione?

Il criterio D) richiede l'offerta di servizi successivi alla realizzazione dell'opera. Le attività offerte costituiranno per l'aggiudicatario obblighi contrattuali, e saranno garantite dal deposito cauzionale, da costituire al termine dei lavori e prima del collaudo.

14) Le tavole 4 e 5.1 riportano un diverso percorso della recinzione lato strada/rotonda: quale occorre considerare?

Per la recinzione occorre fare riferimento alla tavola 5.1 esecutiva di dettaglio del piazzale

15) Sussiste l'obbligo di sopralluogo?

Non è previsto dagli atti di gara alcun obbligo di sopralluogo. Trattasi comunque di area aperta, liberamente visionabile

16) Con riferimento alle recinzioni di progetto, non risulta chiaro lo sviluppo delle stesse relativamente al tratto A e al tratto B; in particolare si riscontrano discordanze tra gli elaborati grafici ed il computo metrico estimativo. Essendo le recinzioni oggetto di proposta migliorativa secondo il sub-criterio C punto 1 "recinzione perimetrale in c.a. e rete metallica e cancelli", si chiede una precisa indicazione sulle quantità del tratto A e del tratto B.

Il tratto A è indicato nel computo metrico estimativo con la specifica "elevazione", in quanto tale tratto prevede che la recinzione sia dotata, oltre che della rete metallica, di un sottostante muretto realizzato in opera per il contenimento terra e superamento dislivelli, così come illustrato nel particolare costruttivo nella tavola 5.2.

Il computo metrico estimativo riporta i quantitativi globali massimi possibili della rete metallica plastificata, espressi in Kg così come richiesto dal Prezzario Regionale.

17) Con riferimento alla risposta fornita al quesito n.12, si chiede di chiarire se eventuali proposte di miglioramento dell'area servizi, non riferite esclusivamente alla cartellonistica, ma anche ad interventi diversi, saranno o meno prese in considerazione

Eventuali proposte di miglioramento, non riferite esclusivamente all'inserimento di cartellonistica, saranno prese in considerazione esclusivamente per la parte relativa alla cartellonistica, ai fini della parametrabilità delle diverse offerte.