



Comune di Casale Monferrato
Provincia di Alessandria

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: PALAZZETTO DELLO SPORT "P. FERRARIS": INTERVENTO DI
RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO

COMMITTENTE: Comune di Casale Monferrato (AL)

Casale Monferrato, 11/09/2018

IL TECNICO
F.to Ing. Paolo Patrucco

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 01.A23.C60. 005	Rimozione di pavimento scomponibile, compreso il carico ed il trasporto dei materiali nei luoghi indicati dalla direzione lavori A mano euro (dodici/48)	m²	12,48
Nr. 2 01.P13.F00.0 07	Canali di gronda e tubi pluviali con tutte le lavorazioni occorrenti in lamiera zincata preverniciata euro (due/49)	kg	2,49
Nr. 3 01.P24.C65.0 10	Nolo di autocarro dotato di braccio idraulico per il sollevamento di un cestello porta operatore rispondente alle norme ISPELS a uno o due posti, atto alle potature dei viali alberati della città, compreso l'autista ed ogni onere connesso al tempo di effettivo impiego, escluso il secondo operatore Con braccio fino all'altezza di m 25 euro (sessantasette/05)	h	67,05
Nr. 4 01.P24.C65.0 20	Nolo di autocarro dotato di braccio idraulico per il sollevamento di un cestello porta operatore rispondente alle norme ISPELS a uno o due posti, atto alle potature dei viali alberati della città, compreso l'autista ed ogni onere connesso al tempo di effettivo impiego, escluso il secondo operatore Con braccio fino all'altezza di m 45 euro (ottantatre/37)	h	83,37
Nr. 5 01.P24.C75.0 15	Nolo di piattaforma aerea rotante, rispondente alle norme ispeles, installata su autocarro, con braccio a più snodi a movimento idraulico, compreso l'operatore ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Con sollevamento della navicella fino a m 32 euro (ottantasei/62)	h	86,62
Nr. 6 01.P25.A75.0 05	Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai prefabbricati compreso trasporto, montaggio, smontaggio nonché ogni dispositivo necessario per la conformità alle norme di sicurezza vigenti, comprensivo della documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della progettazione della struttura prevista dalle norme, escluso i piani di lavoro e sottopiani da compensare a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale). Per i primi 30 giorni euro (sei/22)	m²	6,22
Nr. 7 01.P25.A75.0 10	Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai prefabbricati compreso trasporto, montaggio, smontaggio nonché ogni dispositivo necessario per la conformità alle norme di sicurezza vigenti, comprensivo della documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della progettazione della struttura prevista dalle norme, escluso i piani di lavoro e sottopiani da compensare a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale). Per ogni mese oltre il primo euro (uno/01)	m²	1,01
Nr. 8 01.P25.A91.0 05	Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci 01.P25.A60 e 01.P25.A75, eseguito con tavolati dello spessore di 5 cm e/o elementi metallici, comprensivo di eventuale sottopiano, mancorrenti, fermapiedi, botole e scale di collegamento, piani di sbarco, piccole orditure di sostegno per avvicinamento alle opere e di ogni altro dispositivo necessario per la conformità alle norme di sicurezza vigenti, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, pulizia e manutenzione; (la misura viene effettuata in proiezione orizzontale per ogni piano). Per ogni mese euro (due/45)	m²	2,45
Nr. 9 02.P02.A56.0 10	Rimozione di opere in ferro di qualsiasi specie (tipo: ringhiere, putrelle, inferriate, ecc.) compreso accatastamento al piano cortile euro (zero/90)	kg	0,90
Nr. 10 AP01	Fornitura e posa di feltro separatore TNT del peso di gr. 200/mq euro (uno/88)	m2	1,88
Nr. 11 AP02	Pulizia della superficie del vecchio manto che costituirà il piano di posa della nuova impermeabilizzazione da sporcizia e detriti che potrebbero danneggiare per punzonamento il nuovo manto. Taglio del manto impermeabile al piede di tutti i verticali (perimetrali, corpi tecnici ecc.) e a riquadri di mt. 5 x 5 circa in corrispondenza delle parti correnti, per l'eliminazione delle tensioni meccaniche nel manto derivanti dai fenomeni di ritiro del materiale eventuali e futuri. Il manto impermeabile esistente quindi non verrà rimosso. Verranno rimossi gli attuali fissaggi che emergono. Fornitura e posa di membrana sintetica ottenuta per costruzione di una lega di poliolefine elastomerizzate a base polipropilenica (TPO/FPA) spessore 1,5 mm, stabilizzata dimensionalmente con una armatura in velo di vetro, resistente agli agenti atmosferici e raggi U.V. I singoli fogli sono fissati in semi-indipendenza con fissaggio meccanico a punti, mediante apposite viti e piastrelle metalliche di ripartizione del carico il cui numero, posizionamento e intensità si stabilisce con un calcolo che deriva dalle tabelle di riferimento contenute nella norma EUROCODICE, che si riferisce espressamente al fissaggio meccanico dei fogli sintetici sui tetti. I fissaggi sono ricoperti dalla sovrapposizione del foglio contiguo e quindi risultano invisibili dopo l'operazione di saldatura del sormonto. Le membrane andranno fissate meccanicamente anche al piede di tutte le superfici verticali. Le sovrapposizioni tra le membrane di almeno 8 cm circa verranno saldate per termofusione automatica o manuale. euro (diciannove/52)	m2	19,52
Nr. 12 AP03	Fornitura e posa di esalatori in TPO euro (quaranta/00)	cadauno	40,00
Nr. 13 AP04	Fornitura e posa di bocchettoni di scarico (messicani) euro (trenta/00)	cadauno	30,00
Nr. 14 AP05	Rimozione vecchi profili fermamanto e successiva fornitura e posa di profili fermamanto perimetrale sagomato sviluppo cm. 16,5 preaccoppiati a TPO. euro (ventidue/42)	m	22,42
Casale Monferrato, 11/09/2018			

