ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	Descrizione	U.m.	Prezzo	% Manod.
	 (Euro quarantasettevirgolazeroquattro)			
N.01.02.02	CON MARTELLO DEMOLITORE O TRIVELLA OLEODINAMICA (Euro cinquantaduevirgolaventisette)	h	52,27	
N.01.03	NOLO DI PALA GOMMATA CON RETROSCAVATORE MUNITA DI CUCCHIAIA ROVESCIA E BENNA FRONTALE CARICATRICE, COMPRESO MANOVRATORE, CARBURANTE, LUBRIFICANTE, TRASPORTO IN LOCO ED OGNI ONERE CONNESSO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO			
N.01.03.01	DELLA POTENZA FINO A 80 HP (Euro quarantunovirgolaottantuno)	h	41,81	
N.01.03.02	DELLA POTENZA OLTRE 80 HP (Euro cinquantaduevirgolaventisette)	h	52,27	
N.01.04	NOLO DI MINIPALA DI POTENZA NON INFERIORE A 20 HP COMPRESO IL MANOVRATORE, CARBURANTE, LUBRIFICANTE, TRASPORTO SUL LUOGO D'IMPIEGO ED OGNI ALTRO ONERE CONNESSO CON IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO			
N.01.04.01	CON BENNA FRONTALE DI TIPO RICHIESTO DALLA D.L. (Euro quarantunovirgolaottantuno)	h	41,81	
N.01.05	NOLO DI AUTOINNAFFIATRICE CON MOTOPOMPA COMPRESO AUTISTA, CARBURANTE, LUBRIFICANTE, TRASPORTO IN LOCO ED OGNI ONERE CONNESSO PER IL TEMPO DI			
N.01.05.01	DELLA PORTATA FINO A 60 QL (Euro quarantasettevirgolazeroquattro)	h	47,04	
N.01.05.02	DELLA PORTATA SUPERIORE A 60 QL (Euro cinquantavirgoladiciannove)	h	50,19	
N.01.06	NOLO DI AUTOINNAFFIATRICE O TRATTORE CON PIANALE E BOTTE A GRAVITA' COMPRESO AUTISTA, CARBURANTE, LUBRIFICANTE, TRASPORTO IN LOCO ED OGNI ONERE CONNESSO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO			
N.01.06.01	DELLA PORTATA FINO A 4 MC (Euro quarantunovirgolaottantuno)	h	41,81	

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	Descrizione	U.m.	Prezzo	% Manod.
N.01.06.02	DELLA PORTATA SUPERIORE A 4 MC (Euro quarantatrevirgolanoventuno)	h	43,91	
N.01.07	NOLO DI AUTOCARRO RIBALTABILE COMPRESO AUTISTA, CARBURANTE, LUBRIFICANTE, TRASPORTO IN LOCO ED OGNI ONERE CONNESSO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO			
N.01.07.01	DELLA PORTATA SINO QL. 40 (Euro quarantasettevirgolazeroquattro)	h	47,04	
N.01.07.02	DELLA PORTATA OLTRE QL. 40 FINO A QL. 120 (Euro cinquantasettevirgolacinquanta)	h	57,50	
N.01.07.03	DELLA PORTATA OLTRE QL. 120 FINO A QL. 180 (Euro sessantaduevirgolasettantadue)	h	62,72	
N.01.08	NOLO DI AUTOARTICOLATO COMPRESO AUTISTA, CARBURANTE, LUBRIFICANTE, TRASPORTO IN LOCO ED OGNI ONERE CONNESSO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO			
N.01.08.01	DELLA PORTATA SUPERIORE A 180 QL (Euro ottantottovirgolaottantasei)	h	88,86	
N.01.09	NOLO GRUPPO ELETTROGENO, ALIMENTATO A BENZINA O GASOLIO, COMPRESO CARBURANTE, LUBRIFICANTE, ED OGNI ALTRO ONERE PER IL SUO FUNZIONAMENTO, ESCLUSA LA MANODOPERA, PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO			
N.01.09.01	POTENZA FINO A 5,5 KW (Euro ottovirgolanoventasette)	h	8,97	
N.01.09.02	POTENZA SUPERIORE A 5,5 KW E FINO A 10 KW (Euro dodicivirgoladiciotto)	h	12,18	

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	Descrizione	U.m.	Prezzo	% Manod.
N.01.10	NOLO DI MOTOCOMPRESSORE PER L'ALIMENTAZIONE DIDEMOLITORI O VIBRATORI, INCLUSI MARTELLI E SCALPELLI, PIASTRE E BAIONETTE, CONDOTTE D'ARIA ED OGNI ALTRO ACCESSORIO O FORNITURA OCCORRENTE PER UN REGOLARE FUNZIONAMENTO (CARBURANTE, LUBRIFICANTE, CONSUMO ATTREZZI, MECCANICO, ASSISTENZA)ESCLUSA LA MANO D'OPERA NECESSARIAMENTE USATA PER LA MANOVRA E L'USO DI DETTI SCALPELLI E MARTELLI PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO			
N.01.10.01	DA LT. 2000 (Euro diciottovirgolacinquantadue)	h	18,52	
N.01.10.02	DA LT. 3000 (Euro ventunovirgolaottantasei)	h	21,86	
N.01.10.03	DA LT. 4000 (Euro venticinquevirgoladodici)	h	25,12	
N.01.10.04	SUPERSILENZIATO DA LT. 8-12 MILA (Euro trentunovirgolatrenta)	h	31,30	
N.01.11	NOLO DI CASTELLO LEGGERO DI ALLUMINIO SU RUOTE, PREFABBRICATO, DELLE DIMENSIONI DI M.1,00 X 2,00, COMPRESO TRASPORTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO, ESCLUSO IL NOLO DELLA BASE			
N.01.11.01	PER ML DI ALTEZZA - AL MESE (Euro settevirgolanoventasei)	m	7,96	
N.01.12	NOLO DI BASE PER CASTELLO LEGGERO			
N.01.12.01	AL MESE (Euro diciottovirgolanoventatre)	cad	18,43	
N.01.13	NOLO DI AUTOCARRO DOTATO DI BRACCIO IDRAULICO PER IL SOLLEVAMENTO DI UN CESTELLO PORTA OPERATORE RISPONDENTE ALLE NORME ISPELS A UNO O DUE POSTI, COMPRESO L'AUTISTA ED OGNI ONERE CONNESSO AL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO, ESCLUSO IL SECONDO OPERATORE			
N.01.13.01	CON BRACCIO FINO ALL' ALTEZZA DI MT. 18 (Euro cinquantasettevirgolacinquanta)	h	57,50	

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	Descrizione	U.m.	Prezzo	% Manod.
N.01.13.02	CON BRACCIO FINO ALL' ALTEZZA DI MT. 25 (Euro sessantaduevirgolasettantadue)	h	62,72	
N.01.13.03	CON BRACCIO FINO ALL' ALTEZZA DI MT. 32 (Euro settantavirgolazerocinque)	h	70,05	
N.01.13.04	CON BRACCIO FINO ALL' ALTEZZA DI MT. 45 (Euro settantottovirgolaquarantadue)	h	78,42	
N.01.14	NOLO DI AUTOCARRO DOTATO DI BRACCIO IDRAULICO A TRE O PIU' SNODI PER IL SOLLEVAMENTO DI UN CESTELLO PORTA OPERATORE AD UNO O DUE POSTI, OPERANTE ANCHE IN NEGATIVO (PER INTERVENTI SOTTO PONTI), COMPRESO L'OPERATORE, CARBURANTE, LUBRIFICANTE ED OGNI ONERE CONNESSO PER IL TEMPO DI DI EFFETTIVO IMPIEGO			
N.01.14.01	CON BRACCIO FINO ALLA LUNGHEZZA DI MT. 22 (Euro sessantaquattrovirgolaottantadue)	h	64,82	
N.01.15	NOLO DI MOVIMENTATORE TELESCOPICO GOMMATO COMPRESO MANOVRATORE, CARBURANTE, LUBRIFICANTE, TRASPORTO IN LOCO ED OGNI ONERE CONNESSO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO			
N.01.15.01	 (Euro sessantacinquevirgolacinquanta)	h	65,5	
N.01.16	NOLO DI PONTEGGIO TUBOLARE ESTERNO ESEGUITO CON TUBO - GIUNTO, COMPRESO TRASPORTO, MONTAGGIO, SMONTAGGIO, NONCHÈ OGNI DISPOSITIVO NECESSARIO PER LA CONFORMITA' ALLE NORME DI SICUREZZA VIGENTI, COMPRESIVO DELLA DOCUMENTAZIONE PER L'USO (P.I.M.U.S.) E DELLA PROGETTAZIONE DELLA STRUTTURA PREVISTA DALLE NORME, ESCLUSO I PIANI DI LAVORO E SOTTOPIANI DA COMPENSARE A PARTE (LA MISURAZIONE VIENE EFFETTUATA IN PROIEZIONE VERTICALE).			
N.01.16.01	PER I PRIMI 30 GIORNI (Euro novevirgolaquarantuno)	mq	9,41	
N.01.16.02	PER OGNI MESE OLTRE AL PRIMO (Euro unovirgolasesantuno)	mq	1,61	

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	Descrizione	U.m.	Prezzo	% Manod.
N.01.17	NOLO DI PONTEGGIO TUBOLARE ESTERNO A TELAI PREFABBRICATI COMPRESO TRASPORTO, MONTAGGIO, SMONTAGGIO NONCHÉ OGNI DISPOSITIVO NECESSARIO PER LA CONFORMITA' ALLE NORME DI SICUREZZA VIGENTI, COMPRESIVO DELLA DOCUMENTAZIONE PER L'USO (P.I.M.U.S.) E DELLA PROGETTAZIONE DELLA STRUTTURA PREVISTA DALLE NORME, ESCLUSO I PIANI DI LAVORO E SOTTOPIANI DA COMPENSARE A PARTE (LA MISURAZIONE VIENE EFFETTUATA IN PROIEZIONE VERTICALE).			
N.01.17.01	PER I PRIMI 30 GIORNI (Euro seivirgolaventotto)	mq	6,28	
N.01.17.02	PER OGNI MESE OLTRE IL PRIMO (Euro unovirgolazeruno)	mq	1,01	
N.01.19	AFFITTO DI TELONE IMPERMEABILE AL MQ			
N.01.19.01	 (Euro zerovirgolaventi)	g	0,20	
N.01.20	NOLO DI LEGNAME DI QUALUNQUE FORMA, DIMENSIONE O GRADO DI LAVORAZIONE (PALI, PUNTONI, TRAVI, TRAVETTI, BAROTTI, TAVOLE, ECC) OCCORRENTI PER LA FORMAZIONE DI PONTEGGI ESTERNI.			
N.01.20.01	PER UN PERIODO DI TEMPO FINO A 15 GIORNI (Euro venticinquevirgolacinquantuno)	mc	25,51	
N.01.20.02	PER UN PERIODO DI TEMPO FINO A 30 GIORNI (Euro trentavirgolasessantaquattro)	mc	30,64	
N.01.20.03	PER UN PERIODO DI TEMPO FINO A 60 GIORNI (Euro quarantavirgolasettantanove)	mc	40,79	
N.01.20.04	PER UN PERIODO DI TEMPO FINO A 90 GIORNI (Euro cinquantunovirgolazerodue)	mc	51,02	
N.01.20.05	PER OGNI 15 GIORNI ECCEDENTI I PRIMI 90 (Euro cinquevirgoladieci)	mc	5,10	

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	Descrizione	U.m.	Prezzo	% Manod.
N.01.21	NOLO DI PIANO DI LAVORO COSTITUITO DA ASSITO REALIZZATO CON TAVOLONI DELLO SPESSORE DI CM 5, SOTTOPIANO FORMATO DA STRUTTURA IN TUBO - GIUNTO DI QUALSIASI FORMA E PROGETTO, APPOGGIATA SU STRADE VEICOLARI, FERRATE, PIANI CAMPAGNA O ALL'INTERNO DI MANUFATTI STRADALI, COMPRESO OGNI ONERE PER IL TRASPORTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO. LA MISURAZIONE VIENE EFFETTUATA IN PROIEZIONE ORIZZONTALE PER L'EFFETTIVA SUPERFICIE DEL PIANO DI LAVORO			
N.01.21.01	FINO A MT.5 DI ALTEZZA-PER I PRIMI 30 GIORNI (Euro ventiduevirgolaottantuno)	mq	22,81	
N.01.21.02	FINO A MT.5 DI ALT.-PER OGNI MESE OLTRE IL PRIMO (Euro duevirgolasessantacinque)	mq	2,65	
N.01.21.03	FINO A MT.10 DI ALTEZZA-PER I PRIMI 30 GIORNI (Euro trentaseivirgolaquarantatre)	mq	36,43	
N.01.21.04	FINO A MT.10 DI H-PER OGNI MESE OLTRE IL PRIMO (Euro quattrovirgoladiciassette)	mq	4,17	
N.01.21.05	FINO A MT.20 DI ALTEZZA-PER I PRIMI 30 GIORNI (Euro quarantanovevirgolatrenta)	mq	49,30	
N.01.21.06	FINO A MT.20 DI H-PER OGNI MESE OLTRE IL PRIMO (Euro seivirgolaquarantadue)	mq	6,42	
N.02	TRASPORTO RIFIUTI E MATERIALI VARI - NOTE ESPLICATIVE= NEL COSTO DEI TRASPORTI SONO DA CONSIDERARSI COMPRESI, OLTRE IL NOLO DELL' AUTOCARRO, TUTTI GLI ONERI CONNESSI PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO QUALI: AUTISTA, CARBURANTE, LUBRIFICANTE, ECC.			
N.02.01	TRASPORTO DI MATERIALI DI QUALSIASI GENERE O CONTENUTI IN SACCHI O BIG BAGS, FUSTI DI LEGNO O FERRO O IMBALLAGGI QUALSIASI			
N.02.01.01	PER MATERIALI VARI COMPRESO CARICO E SCARICO (Euro unovirgolasettantatre)	q	1,73	

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	Descrizione	U.m.	Prezzo	% Manod.
N.02.01.02	PER CONTENITORI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO COMPRESO CARICO E SCARICO, ESEGUITO DA TRASPORTATORI AUTORIZZATI (ISCRITTI ALL' ALBO GESTORI AMBIENTALI CAT. 5) CON COMPILAZIONE FORMULARIO DI ACCOMPAGNAMENTO E/O ADEMPIMENTI SISTRI (Euro unovirgolaottanta)	q	1,80	
N.02.02	CARICO DI MATERIALI SCIOLTI DI QUALSIASI PROVENIENZA SUL MEZZO DI TRASPORTO			
N.02.02.01	ESEGUITO CON MEZZO MECCANICO (Euro unovirgolaottantotto)	mc	1,88	
N.02.02.02	ESEGUITO A MANO (Euro novevirgolaottantuno)	mc	9,81	

P	MATERIALI A PIE' D' OPERA
P.01	LEGANTI E MATERIALI DI FIUME E DI CAVA

P.01.01	CEMENTO TIPO 325			
P.01.01.01	SFUSO (Euro novevirgoladieci)	q	9,10	
P.01.01.02	IN SACCHI (Euro undicivirgoladiciotto)	q	11,18	
P.01.02	CEMENTO TIPO 425			
P.01.02.01	SFUSO (Euro diecivirgolaquarantadue)	q	10,42	
P.01.02.02	IN SACCHI (Euro tredicivirgolasettantasette)	q	13,77	
P.01.03	CALCE IN SACCHI			
P.01.03.01	IDRAULICA MACINATA (Euro ottovirgolasettantasette)	q	8,77	
P.01.03.02	IDRAULICA PLASTICA (Euro ottovirgoladiciotto)	q	8,18	

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	Descrizione	U.m.	Prezzo	% Manod.
P.01.04	GHIAIA SEMPLICEMENTE VAGLIATA			
P.01.04.01	- (Euro quindicivirgolasettantanove)	mc	15,79	
P.01.05	GHIAIA NATURALE SCEVRA DI MATERIE TERROSE			
P.01.05.01	DI CAVA (Euro undicivirgolanoventotto)	mc	11,98	
P.01.06	MATERIALE GHIAIO TERROSO			
P.01.06.01	PER RILEVATO STRADALE (Euro seivirgolazero)	mc	6,00	
P.01.07	PISELLO LAVATO			
P.01.07.01	- (Euro diciannovevirgolasedici)	mc	19,16	
P.01.08	MISTO GRANULARE DI CAVA O DI FIUME, ANIDRO, CONFORME ALLE PRESCRIZIONI DELLA CITTA' ATTUALMENTE VIGENTI, COMPOSTO DI GROSSA SABBIA E CIOTTOLI DI DIMENSIONI NON SUPERIORI A CM12, ASSOLUTAMENTE SCEVRO DI MATERIE TERROSE ED ORGANICHE CON MINIME QUANTITA' DI MATERIE LIMOSE O ARGILLOSE			
P.01.08.01	SFUSO (Euro quindicivirgolacinquantacinque)	mc	15,55	
P.01.09	SABBIA GRANITA			
P.01.09.01	DI CAVA (Euro ventottovirgolasettantaquattro)	mc	28,74	
P.01.10	SABBIA FINE			
P.01.10.01	DA INTONACO (Euro ventottovirgolaottantuno)	mc	28,81	
P.01.11	TERRA AGRARIA PRELEVATA DA STRATI SUPERFICIALI ATTIVI, IN TEMPERA, DI MEDIO IMPASTO, A STRUTTURA GLOMERULARE, CON SCHELETRO IN QUANTITA' NON SUPERIORE AL 5% E CON pH 6-6.5			

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	Descrizione	U.m.	Prezzo	% Manod.
P.01.11.01	CONTENENTE SOSTANZA ORGANICA NON INFERIORE AL 2% (Euro dodicivirgolazerosette)	mc	12,07	
P.01.12	MISTO GRANULARE BITUMATO (TOUT-VENANT TRATTATO) COMPOSTO DA INERTI DI TORRENTE, DI FIUME, DI CAVA O PROVENIENTI DALLA FRANTUMAZIONE DI ROCCIA SERPENTINOSA, CONFORME ALLE NORME TECNICHE CITTA' DI TORINO, DATO A PIE' D'OPERA,			
P.01.12.01	PER LA RIPARAZIONE DI BUCHE, CEDIMENTI E PER RIPRISTINI, TRATTATO CON BITUME SEMISOLIDO (Euro quarantaquattrovirgolanovanta)	t	44,90	

P.02	MATERIALI VARI
-------------	-----------------------

P.02.01	TAVOLE DI ABETE PER ARMATURA E PONTEGGI IN MISURE COMMERCIALI			
P.02.01.01	DELLO SPESSORE DI CM. 2,5 (Euro centonovantaduevirgolasessantasette)	mc	192,67	
P.02.03	TELO IN POLIETILENE PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE DI CONFINAMENTO NEI LAVORI DI BONIFICA DALL' AMIANTO			
P.02.03.01	DA 0,2 MM DI SPESSORE (180GR/MQ) (Euro zerovirgolatrentaquattro)	mq	0,34	
P.02.04	NASTRO ADESIVO IN FIBRA TESSILE, PER SIGILLARE STRUTTURE DI CONFINAMENTO NEI LAVORI DI BONIFICA DALL' AMIANTO			
P.02.04.01	IN ROTOLO DA M 15 PER 5 CM DI LARGHEZZA CIRCA (Euro zerovirgolaventisei)	m	0,26	
P.02.10	SERBATOIO DI ACCUMULO DI ACQUA PER USO IGIENICO-SANITARIO CAPACITA' 1000 LT			
P.02.10.01	 (Euro centonovantaduevirgolasessantasette)	cad	507,61	
P.02.11	BIG BAGS DIMENSIONI STANDARD (90 X 90 X 120) CON PORTATA MASSIMA KG 1500 E FATTORE DI RISCHIO 5/1, MANIGLIONI STANDARD PER IL SOLLEVAMENTO,			

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	Descrizione	U.m.	Prezzo	% Manod.
P.02.11.01	A DOPPIO INVOLUCRO CON SACCO INTERNO IN MATERIALE PLASTICO E SACCO ESTERNO IN RAFIA POLIPROPILENICA (Euro tredicivirgolaquarantaquattro)	cad	13,44	
P.02.12	MASCHERA MONOUSO CON FILTRO DI PROTEZIONE CLASSE P3			
P.02.12.01	 (Euro seivirgolacinquanta)	cad	3,00	
P.02.13	TUTA IN TYVEK MONOUSO COMPLETA DI CAPPuccio INCORPORATO E CALZARI IN TYVEK			
P.02.13.01	- (Euro settevirgolasettantacinque)	cad	7,75	
P.02.14	MASCHERA A PIENO FACCIALE ELETTOVENTILATA CON FILTRO DI PROTEZIONE CLASSE P3			
P.02.14.01	COMPRESIVA DI PREFILTRO, COSTO GIORNALIERO (Euro settevirgolatrentacinque)	cad	7,35	
P.02.15	SEMIMASCHERA CON FILTRO DI PROTEZIONE CLASSE P3			
P.02.14.01	COSTO GIORNALIERO (Euro trevirgolasedici)	cad	3,16	

T	OPERE COMPIUTE
T.01	PREPARAZIONE AREE

T.01.02	CHIUSURA APERTURE AL CONTORNO AREA NON CONFINATA DI BONIFICA: SIGILLATURA SEMPLICE APERTURE PER AREA NON CONFINATA MEDIANTE FOGLI IN POLIETILENE FISSATI CON NASTRO ADESIVO DA CM 5 IN FIBRA TESSILE, COMPRESO RIPRISTINO DELLE APERTURE A BONIFICA ULTIMATA, E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI, PER SUPERFICI FINO A MQ 2,50 CON UN MINIMO DI MQ 1,00 (Euro novevirgolaventicinque)	mq	9,25	
T.01.02.01				

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	Descrizione	U.m.	Prezzo	% Manod.
T.01.02.02	SIGILLATURA APERTURE PER AREA NON CONFINATA CON TELAIO IN LEGNO DI SUPPORTO DA REALIZZARE SU MISURA, E CHIUSURA MEDIANTE FOGLI IN POLIETILENE FISSATI CON NASTRO ADESIVO DA CM 5 IN FIBRA TESSILE, COMPRESO RIPRISTINO DELLE APERTURE A BONIFICA ULTIMATA, E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI, PER SUPERFICI ANCHE OLTRE MQ 2,50 E ALTEZZA FINO A MT. 3,00 (Euro ventivirgolacinquantaquattro)	mq	20,54	
T.01.02.03	SIGILLATURA APERTURE AL CONTORNO AREA NON CONFINATA MEDIANTE NASTRO ADESIVO DA CM 5 IN FIBRA TESSILE, COMPRESO RIPRISTINO DELLE APERTURE A BONIFICA ULTIMATA, E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI, PER APERTURE STANDARD (PORTE O PORTEFINESTRE) E PERIMETRO FINO A M. 8,00 (Euro ventivirgolatrentaquattro)	mq	20,34	
T.01.02.05	SIGILLATURA APERTURE PER AREA NON CONFINATA CON TELAIO IN LEGNO DI SUPPORTO DA REALIZZARE SU MISURA, E CHIUSURA MEDIANTE FOGLI IN POLIETILENE FISSATI CON NASTRO ADESIVO DA CM 5 IN FIBRA TESSILE, COMPRESO RIPRISTINO DELLE APERTURE A BONIFICA ULTIMATA, E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI, PER SUPERFICI SUPERIORI A MQ 8,00, ALTEZZA SUPERIORE A 3 MT (Euro trentacinquevirgolacinquantaquattro)	mq	35,54	
T.01.03	ESTIRPAZIONE CESPUGLI			
T.01.03.01	PRESENTI SULL' AREA DA BONIFICARE, PREVIA OPERAZIONE DI IMBIBIMENTO O ASPERSIONE CON ACQUA PER LIMITARE LA POSSIBILITA' DI DISPERSIONE DELL'INQUINANTE (Euro quattordicivirgolazero)	cad	14,00	
T.01.04	FORNITURA E DISTRIBUZIONE DI PRODOTTO DISERBANTE DA SPANDERE NELLE DOSI RELATIVE AL TIPO DI DISERBANTE IMPIEGATO SU INDICAZIONE DELLA D.L.,			
T.01.04.01	ESEGUITO A MANO (Euro zerovirgolaventitre)	mq	0,23	

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	Descrizione	U.m.	Prezzo	% Manod.
T.01.05	DECESPUGLIAMENTO DI SCARPATE STRADALI O FLUVIALI INVASE DA ROVI, ARBUSTI ED ERBE INFESTANTI CON SALVAGUARDIA DELLA RINNOVAZIONE ARBOREA ED ARBUSTIVA NATURALE DI ALTEZZA SUPERIORE A METRI 1, ESEGUITO CON ATTREZZATURA MANUALE, MECCANICA O MENO (MOTOSEGA, DECESPUGLIATORE, FALCE)			
T.01.05.01	CON RACCOLTA E TRASPORTO IN DISCARICA O ALTRO LUOGO INDICATO DALLA D.L. DEI MATERIALI DI RISULTA (Euro zerovirgolasettantacinque)	mq	0,75	
T.01.05.02	SENZA RIMOZIONE DEI MATERIALI DI RISULTA (Euro zerovirgolacinquantuno)	mq	0,51	
T.01.06	DECESPUGLIAMENTO DI AREE BOScate CON PENDENZA MEDIA INFERIORE AL 50%, INVASE DA ROVI, ARBUSTI ED ERBE INFESTANTI CON SALVAGUARDIA DELL'EVENTUALE RINNOVAZIONE ARBOREA ED ARBUSTIVA NATURALE			
T.01.06.01	SU AREE AD ALTA DENSITA' DI INFESTANTI (ALTEZZA SUPERIORE A M 1 E COPERTURA DEL TERRENO SUPERIORE AL 90%) CON RACCOLTA E TRASPORTO IN DISCARICA O ALTRO LUOGO INDICATO DALLA D.L. DEI MATERIALI DI RISULTA (Euro zerovirgolanoventasette)	mq	0,97	
T.01.06.02	SU AREE AD ALTA DENSITA' DI INFESTANTI (ALTEZZA SUPERIORE A M 1 E COPERTURA DEL TERRENO SUPERIORE AL 90%) SENZA RIMOZIONE DEL MATERIALE DI RISULTA (Euro zerovirgolasessantuno)	mq	0,61	
T.01.06.03	SU AREE A MEDIA DENSITA' DI INFESTANTI (ALTEZZA INFERIORE A M 1 E COPERTURA DEL TERRENO INFERIORE AL 90%) CON RACCOLTA E TRASPORTO IN DISCARICA O ALTRO LUOGO INDICATO DALLA D.L. DEI MATERIALI DI RISULTA (Euro zerovirgolasettantatre)	mq	0,73	
T.01.06.04	SU AREE A MEDIA DENSITA' DI INFESTANTI (ALTEZZA INFERIORE A MT.1 E COPERTURA DEL TERRENO INFERIORE AL 90%) SENZA RIMOZIONE DEI MATERIALI DI RISULTA (Euro zerovirgolaquarantotto)	mq	0,48	

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	Descrizione	U.m.	Prezzo	% Manod.
T.01.07	DECESPUGLIAMENTO DI AREE BOSCADE CON PENDENZA MEDIA SUPERIORE AL 50% INVASE DA ROVI, ARBUSTI ED ERBE INFESTANTI CON SALVAGUARDIA DELLA EVENTUALE RINNOVAZIONE ARBOREA ED ARBUSTIVA NATURALE DI ALTEZZA SUPERIORE A M 1, ESEGUITO CON MEZZI MECCANICI O CON ATTREZZATURE MANUALI			
T.01.07.01	SU AREE AD ALTA DENSITA' DI INFESTANTI (ALTEZZA SUPERIORE A M 1 E COPERTURA DEL TERRENO SUPERIORE AL 90%) CON RACCOLTA E TRASPORTO IN DISCARICA O ALTRO LUOGO INDICATO DALLA D.L. DEI MATERIALI DI RISULTA (Euro unovirgoladiciotto)	mq	1,18	
T.01.07.02	SU AREE AD ALTA DENSITA' DI INFESTANTI (ALTEZZA SUPERIORE A M 1 E COPERTURA DEL TERRENO SUPERIORE AL 90%) SENZA RIMOZIONE DEI MATERIALI DI RISULTA (Euro zerovirgolaottantotto)	mq	0,88	
T.01.07.03	SU AREE A MEDIA DENSITA' DI INFESTANTI (ALTEZZA INFERIORE A M 1 E COPERTURA DEL TERRENO INFERIORE AL 90%) CON RACCOLTA E TRASPORTO IN DISCARICA O ALTRO LUOGO INDICATO DALLA D.L. DEI MATERIALI DI RISULTA (Euro zerovirgolazerodue)	mq	1,02	
T.01.07.04	SU AREE A MEDIA DENSITA' DI INFESTANTI (ALTEZZA INFERIORE A M 1 E COPERTURA DEL TERRENO INFERIORE AL 90%) SENZA RIMOZIONE DEI MATERIALI DI RISULTA (Euro zerovirgolasettantatre)	mq	0,73	
T.01.08	RIMOZIONE DI TROVANTI ED INERTI			
T.01.08.01	ESEGUITO A MANO CON ACCATASTAMENTO DEI MATERIALI ALL' INTERNO DELL' AREA DI CANTIERE (Euro quarantaduevirgolasettanta)	mc	42,70	
T.01.08.02	ESEGUITO A MANO COMPRESO MOVIMENTAZIONE, EVENTUALE IMBALLAGGIO, CARICO, TRASPORTO E SMALTIMENTO ALLE DISCARICHE AUTORIZZATE IN UN RAGGIO DI 50 Km (Euro sessantanovevirgolaottanta)	mc	69,80	

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	Descrizione	U.m.	Prezzo	% Manod.
T.01.09	DEMOLIZIONE DI CALDANE, SOTTOFONDI IN CALCESTRUZZO NON ARMATO, IN QUALUNQUE PIANO DI FABBRICATO, COMPRESA LA SALITA O DISCESA A TERRA DEI MATERIALI, LO SGOMBERO DEI DETRITI. I VOLUMI SI INTENDONO COMPUTATI PRIMA DELLA DEMOLIZIONE			
T.01.09.01	CON CARICO E TRASPORTO DEI DETRITI ALLE DISCARICHE (Euro ottantavirgolaventuno)	mc	80,21	
T.01.09.02	CON TRASPORTO DEI DETRITI IN CANTIERE (Euro settantaduevirgolatrentacinque)	mc	72,35	
T.01.10	DEMOLIZIONE E RIMOZIONE DI STRUTTURE METALLICHE DI QUALSIASI NATURA, DI TUBAZIONI METALLICHE, DI COMPONENTI D'IMPIANTI TECNOLOGICI E RELATIVI ELEMENTI PROVVISORIALI METALLICI DI FISSAGGIO, DI QUADRI ELETTRICI E SCHERMATURE DI PROTEZIONE ALLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE, COMPRESO LO SGOMBERO DEI DETRITI			
T.01.10.01	CON CARICO E TRASPORTO DEI DETRITI ALLE DISCARICHE (Euro unovirgolantantatre)	Kg	1,93	
T.01.11	DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI DI QUALSIASI TIPO E SPESSORE, IN QUALUNQUE PIANO DI FABBRICATO, COMPRESA LA DISCESA O LA SALITA A TERRA DEI MATERIALI, LO SGOMBERO DEI DETRITI, COMPUTANDO LE SUPERFICI PRIMA DELLA DEMOLIZIONE, COMPRESO IL TRASPORTO DEI DETRITI ALLE DISCARICHE			
T.01.11.01	PER SUPERFICI DI MQ 0,50 E OLTRE (Euro novevirgolasedici)	mq	9,16	
T.01.12	RIMOZIONE DI RIVESTIMENTO IN PIASTRELLE DI QUALSIASI TIPO, IN QUALUNQUE PIANO DI FABBRICATO, COMPRESA LA DISCESA O LA SALITA A TERRA DEI MATERIALI, LO SGOMBERO DEI DETRITI, COMPUTANDO LE SUPERFICI PRIMA DELLA DEMOLIZIONE, COMPRESO IL TRASPORTO DEI DETRITI ALLE DISCARICHE			
T.01.12.01	IN CERAMICA, PER SUPERFICI DI MQ 0,50 E OLTRE (Euro novevirgolaventisei)	mq	9,26	
T.01.12.02	IN MARMO, PER SUPERFICI DI MQ 0,50 E OLTRE	mq	20,83	

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	Descrizione	U.m.	Prezzo	% Manod.
	 (Euro ventivirgolaottantatre)			
T.01.13	RIMOZIONE MANUFATTI DI FIBRO-CEMENTO-AMIANTO COMPUTABILI A METRO LINEARE (GRONDE, PLUVIALI, CONDOTTE, CANNE FUMARIE): COMPRESO STESURA INCAPSULANTI, RIMOZIONE, DISCESA A TERRA E ACCATASTAMENTO DEI MATERIALI, TRASPORTO, SMALTIMENTO DEI MATERIALI ALLE DISCARICHE AUTORIZZATE E OGNI ONERE RELATIVO ALLE VARIE AUTORIZZAZIONI ED ANALISI PRESSO GLI ENTI E ISTITUTI COMPETENTI, IL TUTTO SECONDO LE PRESCRIZIONI VIGENTI			
T.01.13.01	ESCLUSI PONTEGGI O APPARECCHIATURE DI SOLLEVAMENTO (Euro ventiquattrovirgolaventotto)	m	24,28	
T.01.14	RIMOZIONE PICCOLI MANUFATTI DI FIBRO-CEMENTO-AMIANTO (BORDURE AIUOLE, CORDOLI) : COMPRESO STESURA INCAPSULANTI, RIMOZIONE, ACCATASTAMENTO DEI MATERIALI, TRASPORTO, SMALTIMENTO DEI MATERIALI ALLE DISCARICHE AUTORIZZATE E OGNI ONERE RELATIVO ALLE VARIE AUTORIZZAZIONI ED ANALISI PRESSO GLI ENTI E ISTITUTI COMPETENTI, IL TUTTO SECONDO LE PRESCRIZIONI VIGENTI			
T.01.14.01	PER MANUFATTI A TERRA, AL MC (Euro duecentonovevirgolazersei)	mc	209,06	
T.01.15	RIMOZIONE MANUFATTI DI FIBRO-CEMENTO-AMIANTO COMPUTABILI PER VOLUME (CUMULI, FRAMMENTI, VASCHE, VASI) : COMPRESO STESURA INCAPSULANTI, RIMOZIONE, ACCATASTAMENTO DEI MATERIALI, TRASPORTO, SMALTIMENTO DEI MATERIALI ALLE DISCARICHE AUTORIZZATE E OGNI ONERE RELATIVO ALLE VARIE AUTORIZZAZIONI ED ANALISI PRESSO GLI ENTI E ISTITUTI COMPETENTI, IL TUTTO SECONDO LE PRESCRIZIONI VIGENTI			
T.01.15.01	ESCLUSI PONTEGGI, APPARECCHIATURE DI SOLLEVAMENTO e MEZZI D' OPERA. PREZZO AL MC (Euro centottantacinquevirgolasettantacinque)	mc	185,75	

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	Descrizione	U.m.	Prezzo	% Manod.
T.01.15.02	COMPRESO PONTEGGI, APPARECCHIATURE DI SOLLEVAMENTO, MEZZI D' OPERA E ASSISTENZE A TERRA. PREZZO AL MC (Euro duecentocinquantunovirgolaventicinque)	mc	251,25	
T.01.16	PULIZIA DALLA VEGETAZIONE, SFALCIO ERBE INFESTANTI E RIMOZIONE CESPUGLI PRESENTI SULL' AREA DA BONIFICARE, COMPRESA IMBIBIZIONE PRELIMINARE CON ACQUA. L' OPERAZIONE DOVRA' ESSERE EFFETTUATA CON CAUTELA EVITANDO DI SOLLEVARE POLVERE ED EVITANDO DI MOVIMENTARE O SOLLEVARE IL TERRENO CONTAMINATO.			
T.01.16.01	PREZZO AL MQ (Euro duevirgolanovantatre)	mq	2,93	
T.01.17	ESPLORAZIONE SUPERFICIALE DEL TERRENO E OPERAZIONI DI BONIFICA DI EVENTUALI FRAMMENTI RINVENUTI A TERRA COMPRENDENTI: RIMOZIONE DEL MATERIALE, TRATTAMENTO CON APPLICAZIONE DI SOLUZIONE INCAPSULANTE SU TUTTE LE SUPERFICI, IMBALLAGGIO CON FOGLI DI POLIETILENE SU PALLETS O IMBALLAGGIO CON BIG-BAGS, TRASPORTO A SMALTIMENTO			
T.01.17.01	PER OGNI MQ DI SUPERFICIE ESAMINATA ED EVENTUALMENTE BONIFICATA (Euro trevirgolazero)	m	3,00	
T.01.17.02	PER OGNI MQ DI SUPERFICIE ESAMINATA ED EVENTUALMENTE BONIFICATA IN CONDIZIONI DI ACCESSO O POSIZIONE DIFFICOLTOSE: IN SCARPATE, SPAZI RISTRETTI ETC... (Euro trevirgolanovantasei)	mq	3,96	
T.01.18	ESPLORAZIONE SUPERFICIALE DEL TERRENO E OPERAZIONI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DI RIFIUTI VARI RINVENUTI A TERRA CON ESCLUSIONE DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO, COMPRESO TRASPORTO AGLI IMPIANTI			
T.01.18.01	PER OGNI MQ DI SUPERFICIE ESAMINATA ED EVENTUALMENTE RIPULITA (Euro unovirgolaottanta)	mq	1,80	

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	Descrizione	U.m.	Prezzo	% Manod.
T.01.19	SMONTAGGIO DI TETTO IN LASTRE DI FIBRO - CEMENTO - AMIANTO DI QUALUNQUE TIPO CON LA SOLA RIMOZIONE DEL MANTO DI COPERTURA COMPRESA LA DISCESA A TERRA E L'ACCATASTAMENTO DEI MATERIALI, COMPUTANDO LE SUPERFICI PRIMA DELLA DEMOLIZIONE CON LA MAGGIORAZIONE DEL 5% A COMPENSO DELLE SOVRAPPOSIZIONI DELLE LASTRE, COMPRESO IL TRASPORTO, LO SMALTIMENTO DEI MATERIALI ALLE DISCARICHE AUTORIZZATE E OGNI ONERE RELATIVO ALLE VARIE AUTORIZZAZIONI ED ANALISI PRESSO GLI ENTI E ISTITUTI COMPETENTI, IL TUTTO SECONDO LE PRESCRIZIONI VIGENTI			
T.01.19.01	ESCLUSI I PONTEGGI E L'EVENTUALE RETE ANTINFORTUNISTICA (Euro ventivirgoladodici)	mq	20,12	
T.01.20	PULIZIA PRELIMINARE AREA NON CONFINATA MEDIANTE RIMOZIONE DETRITI, ATTREZZATURE, LEGNAME E/O ALTRI MATERIALI PRESENTI NELL' AREA DA BONIFICARE, COMPRESO PULIZIA RESIDUI E SIGILLATURA FORI CON CEMENTO O ALTRO MATERIALE. COMPRESO FORNITURA DPI, BIG BAGS E MATERIALE DI CONSUMO, MOVIMENTAZIONE DEL MATERIALE, INSACCAMENTO E ACCATASTAMENTO IN CANTIERE PER IL TRASPORTO. LE OPERAZIONI DORANNO ESSERE ESEGUITE SECONDO LE PRESCRIZIONI DEGLI ORGANI DI CONTROLLO			
T.01.20.01	COMPUTATO PER VOLUME DI MATERIALE ACCATASTATO (Euro centodieci virgolazero)	mc	110,00	

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	Descrizione	U.m.	Prezzo	% Manod.
T.02	IMBIBIMENTO AREE DI BONIFICA			
T.02.01	PERIMETRAZIONE E IMPREGNAZIONE AREE DI BONIFICA NON CONFINATE: REALIZZAZIONE DI PERIMETRAZIONE CON BARRIERE O ARGINELLI ATTI AD IMPEDIRE LA TRACIMAZIONE DELL'ACQUA AL DI FUORI DELL' AREA DI BONIFICA, E IMPREGNAZIONE DEL TERRENO AL FINE DI TRASFORMARE UNA MATRICE POLVERULENTA E FACILMENTE AERODISPERSIBILE IN MATRICE UMIDA O FANGOSA. L' IMPREGNAZIONE DEL TERRENO DEVE AVVENIRE IN MODO PROGRESSIVO CONTROLLANDO IL FLUSSO DEL LIQUIDO CHE DOVRA' ESSERE REGOLATO IN MODO TALE DA NON COSTITUIRE UN SIGNIFICATIVO IMPATTO MECCANICO CON LA SUPERFICIE DEL TERRENO. L' IMPREGNAZIONE DEVE INTERESSARE TUTTO IL MATERIALE CONTAMINATO E CONSENTIRE L' ASPORTAZIONE DI UNO STRATO SOTTOSTANTE PER UNO SPESSORE DI 10 CM, E DOVRA' ESSERE ASSICURATA PER TUTTO IL TEMPO DELLA RIMOZIONE. PREZZO COMPRESIVO DEL CONSUMO DI ACQUA E MATERIALI VARI			
T.02.01.01	PER UNO SPESSORE DI CM 15 (Euro seivirgolasessantasette)	mq	6,67	
T.02.01.02	PER UNO SPESSORE DI CM 20 (Euro ottovirgolasessantuno)	mq	8,61	
T.02.01.03	PER UNO SPESSORE DI CM 25 (Euro diecivirgolacinquantasei)	mq	10,56	
T.02.01.04	PER UNO SPESSORE DI CM 30 (Euro dodicivirgolasettantaquattro)	mq	12,74	
T.02.01.05	PER UNO SPESSORE DI CM 35 (Euro quattordicivirgolasessantotto)	mq	14,68	
T.02.01.06	PER UNO SPESSORE DI CM 40	mq	16,36	

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	Descrizione	U.m.	Prezzo	% Manod.
	 (Euro sedicivirgolatrentasei)			
T.02.01.07	PER UNO SPESSORE DI CM 45 (Euro diciottovirgolatrenta)	mq	18,30	
T.02.01.08	PER UNO SPESSORE DI CM 50 (Euro ventivirgolaventitre)	mq	20,23	
T.03	RIMOZIONE POLVERINO			
T.03.01	SCAVO PER RIMOZIONE POLVERINO DA AREE NON CONFINATE, COMPRESO L' EVENTUALE DISSODAMENTO E/O DISFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA E L' ACCUMULO IN CANTIERE, PER PROFONDITA' FINO A			
T.03.01.01	CM 15 ESEGUITO A MANO (Euro ventiseivirgolasedici)	mq	26,16	
T.03.01.02	CM 20 ESEGUITO A MANO (Euro trentavirgolasessantuno)	mq	30,61	
T.03.01.03	CM 25 ESEGUITO A MANO (Euro trentaquattrovirgolasettantanove)	mq	34,79	
T.03.01.04	CM 30 ESEGUITO A MANO (Euro trentottovirgolasessantuno)	mq	38,61	
T.03.01.05	CM 35 ESEGUITO A MANO (Euro quarantaduevirgolasettantasette)	mq	42,77	
T.03.01.06	CM 40 ESEGUITO A MANO (Euro quarantottovirgolasettantaquattro)	mq	48,74	
T.03.01.07	CM 45 ESEGUITO A MANO (Euro diciottovirgolatrenta)	mq	52,90	
T.03.01.08	CM 50 ESEGUITO A MANO (Euro ventivirgolaventitre)	mq	57,06	

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	Descrizione	U.m.	Prezzo	% Manod.
T.03.02	SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI ESEGUITI A RIDOSSO DI MANUFATTI INTERRATI (FONDAZIONI CADITOIE ECC..) PER UNA LARGHEZZA DI M 0,50 O ESEGUITI A RIDOSSO DI APPARATI RADICALI DI PIANTE PER UNA LARGHEZZA DI 1,5 M DAL FUSTO, PER UNA PROFONDITA' DI			
T.03.02.01	CM 15 ESEGUITO A MANO (Euro seivirgolacinquantaquattro)	mq	6,54	
T.03.02.02	CM 20 ESEGUITO A MANO (Euro settevirgolasessantacinque)	mq	7,65	
T.03.02.03	CM 25 ESEGUITO A MANO (Euro ottovirgolasettanta)	mq	8,70	
T.03.02.04	CM 30 ESEGUITO A MANO (Euro novevirgolasessantacinque)	mq	9,65	
T.03.02.05	CM 35 ESEGUITO A MANO (Euro diecivirgolasessantataneve)	mq	10,69	
T.03.02.06	CM 40 ESEGUITO A MANO (Euro dodicivirgoladiciannove)	mq	12,19	
T.03.02.07	CM 45 ESEGUITO A MANO (Euro tredicivirgolaventitre)	mq	13,23	
T.03.02.08	CM 50 ESEGUITO A MANO (Euro quattordicivirgolaventisette)	mq	14,27	

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	Descrizione	U.m.	Prezzo	% Manod.
T.03.04	DISFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE CON ACCATASTAMENTO DEL MATERIALE IN CANTIERE, COMPRESO IL TAGLIO DEI BORDI DELLA PAVIMENTAZIONE. IL COMPENSO VIENE CORRISPONTO COME SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO E PERTANTO NELLA MISURA DELLO SCAVO NON DEVE ESSERE DEDOTTO LO SPESSORE DELLA PAVIMENTAZIONE			
T.03.04.01	IN MACADAM, CALCESI RUZZI CEMENTIZI, CUBETTI, MASSELLI E PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA IN GENERE, DI QUALUNQUE TIPO E SPESSORE E CON QUALUNQUE SOTTOFONDO, PER SUPERFICI DI MQ 0,50 E			
	Q.T.R.E..... (Euro diecivirgolacinquantadue)	mq	10,52	

T.04

INSACCAMENTO MATERIALE ASPORTATO

T.04.01	INSACCAMENTO MATERIALE ASPORTATO DA AREE NON CONFINATE, IN DOPPIO SACCO DI RIDOTTA CAPACITÀ (20 KG) DI CUI QUELLO INTERNO IN MATERIALE PLASTICO TRASPARENTE (POLIPROPILENE) ED ESTERNO OPACO, SIGILLATO CON NASTRO ADESIVO A GARANZIA DELLA PERFETTA TENUTA, E SUCCESSIVO INSERIMENTO IN BIG BAGS DI RAFIA POLIPROPILENICA CON DOPPIO STRATO INTERNO, DIMENSIONI STANDARD 90 X 90 X 120 CON PORTATA MASSIMA DI KG 1500 E FATTORE DI RISCHIO 5/1, CON MANIGLIONI STANDARD PER IL SOLLEVAMENTO, FONDO CHIUSO E APERTURA A CARAMELLA. I BIG BAGS NON DEVONO ESSERE RIEMPITI PER PIÙ DI METÀ DELLA CAPIENZA MASSIMA, DEVONO ESSERE CONTRASSEGNAI CON LE ETICHETTE PREVISTE PER L' AMIANTO E NEL CASO NON VENGAO IMMEDIATAMENTE TRASPORTATI A DISCARICA DEVONO ESSERE ACCATASTATI ALL' INTERNO DEL CANTIERE IN AREA APPOSITA DI STOCCAGGIO PROVVISORIO.			
T.04.01.01	PER OGNI MC DI MATERIALE ASPORTATO, COMPRESA FORNITURA SACCHI, BIG BAGS E NASTRO ADESIVO			
	 (Euro centosessantavirgolacinquanta)	mc	160,50	

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	Descrizione	U.m.	Prezzo	% Manod.
T.04.03	SOVRAPPREZZO PER MOVIMENTAZIONE ESCLUSIVAMENTE MANUALE E TRASPORTO AL LUOGO DI CARICO CON FURGONE DI RIDOTTA CAPACITA' CAUSA DIFFICOLTOSA ACCESSIBILITA' CANTIERE-			
T.04.03.01	PER OGNI GIORNO LAVORATIVO (Euro centosessantacinquevirgolazero)	cad	420,00	
T.04.05.01	REINSACCAMENTO MATERIALE RINVENUTO GIA' INSACCATO IN AREE NON CONFINATE, IN SACCHI DI MATERIALE PLASTICO OPACO, SIGILLATI CON NASTRO ADESIVO A GARANZIA DELLA PERFETTA TENUTA, E SUCCESSIVO INSERIMENTO IN BIG BAGS DI RAFIA POLIPROPILENICA CON DOPPIO SACCO INTERNO, DIMENSIONI STANDARD 90 X 90 X 120 CON PORTATA MASSIMA DI KG 1500 E FATTORE DI RISCHIO 5/1, CON MANIGLIONI STANDARD PER IL SOLLEVAMENTO, FONDO CHIUSO E APERTURA A CAMELLA. I BIG BAGS DEVONO ESSERE CONTRASSEGNA TI CON LE ETICHETTE PREVISTE PER L' AMIANTO E NEL CASO NON VENGA NO IMMEDIATAMENTE TRASPORTATI A DISCARICA DEVONO ESSERE ACCATASTATI ALL' INTERNO DEL CANTIERE IN AREA APPOSITA DI STOCCAGGIO PROVVISORIO. LA LAVORAZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA PREVIA IMPREGNAZIONE AD UMIDO DEL MATERIALE DA REINSACCARE E L' IMPREGNAZIONE DEVE ESSERE GARANTITA PER TUTTO IL TEMPO DI ESECUZIONE. COMPRESA FORNITURA DI ACQUA E PRODOTTI INCAPSULANTI			
T.04.05.01	PER OGNI MC DI MATERIALE ASPORTATO, COMPRESA FORNITURA SACCHI, INCAPSULANTE, BIG BAGS E NASTRO ADESIVO (Euro centoquaratrevirgolacinquantatre)	mc	143,53	

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	Descrizione	U.m.	Prezzo	% Manod.
T.05	ALLESTIMENTO DEL CANTIERE E ADEMPIMENTI VARI			
T.05.01	ALLESTIMENTO DI CANTIERE COMPRENDETE LA COLLOCAZIONE DI UNA UNITA' DI DECONTAMINAZIONE DEL PERSONALE PROVVISORIA DI ALMENO TRE AREE QUALI LOCALE SPOGLIATOIO, LOCALE DOCCIA CON ACQUA CALDA E FREDDA, LOCALE EQUIPAGGIAMENTO E DI UNA UNITA' DI FILTRAGGIO ACQUA OLTRE A TUTTO QUANTO RICHIESTO DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE IN MATERIA			
T.05.01.01	COMPRESO IL TRASPORTO E IL NOLEGGIO PER TUTTA LA DURATA DEI LAVORI	cad	1645,35	
	(Euro milleseicentoquarantacinquevirgolatrentacinque)			
T.05.02	REDAZIONE DI PIANO DI LAVORO EX D.LGS. 81/2008 SMI PER LA BONIFICA DALL' AMIANTO DA PREDISPORRE SEGUENDO LE SPECIFICHE TECNICHE ELABORATE CONGIUNTAMENTE DA S.PRE.S.A.L. - ASL 21 E C.R.A.-ARPA E APPROVATE CON D.M. 29/11/2004 PER IL TERRITORIO DI BONIFICA DI INTERESSE NAZIONALE DI CASALE MONFERRATO (LEGGE 426/98 E DECRETI ATTUATIVI)			
T.05.02.01	N.B. IL PIANO DI LAVORO NON E' SOSTITUTIVO DEL P.O.S.	cad	350,00	
	(Euro trecentocinquantavirgolazero)			
T.05.05	RECINZIONE PREFABBRICATA DA CANTIERE COSTITUITA DA PANNELLI METALLICI IN RETE ELETTRISALDATA (DIMENSIONI M.3,5 X 1,95) E BASI IN CEMENTO			
T.05.05.01	COMPRESO IL TRASPORTO, IL MONTAGGIO E LO SMONTAGGIO E PER TUTTA LA DURATA DEL LAVORO	m	18,00	
	(Euro diciottovirgolazero)			
T.05.06	COLLEGAMENTO ELETTRICO DELL'AREA DI CANTIERE			

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	Descrizione	U.m.	Prezzo	% Manod.
T.05.06.01	MEDIANTE ATTIVAZIONE DI UTENZA ELETTRICA, POSA DI QUADRETTO STAGNO CON MAGNETOTERMICO PER PROTEZIONE LINEA, LINEA ESTERNA CON CAVO MULTIPOLARE DOPPIO ISOLAMENTO, CABLAGGI ALLA BARACCA DI CANTIERE (CHE DOVRA' ESSERE DOTATA DI IDONEO E CERTIFICATO IMPIANTO ELETTRICO INTERNO), FORNITURA E POSA DI N.2 QUADRI DI CANTIERE DOTATI CIASCUNO DI N. 3 PRESE CE MULTIPOLARI CON SEZIONATORE, IMPIANTO ILLUMINAZIONE AREA DI CANTIERE E IMPIANTO DI MESSA A TERRA COMPLETO DI PUNTAZZE E CABLAGGI. NEL PREZZO SONO DA INTENDERSI COMPENSATI ANCHE GLI ONERI RELATIVI ALLE CERTIFICAZIONI AI SENSI DI LEGGE	cad	540,00	
	 (Euro cinquecentovirgolaquaranta)			
T.05.07	ALLACCIO IDRICO TEMPORANEO AD ACQUEDOTTO			
T.05.07.01	NUOVO PUNTO DI FORNITURA ACQUA COMPRESIVO DI POSA NUOVO CONTATORE, ESCLUSO CONSUMO D'ACQUA	cad	514,38	
	 (Euro cinquecentoquattordicivirgolatrentotto)			
T.05.07.02	FORFETARIO PER FORNITURA TEMPORANEA SENZA INSTALLAZIONE DI MISURATORE D'ACQUA, COMPRESIVO DI CONSUMO PER LA PRIMA SETTIMANA DI CANTIERE	cad	84,48	
	 (Euro ottantaquattrovirgolaquarantotto)			
T.05.07.03	CONSUMO FORFETARIO ACQUA PER OGNI SETTIMANA	cad	42,10	
	 (Euro quarantaduevirgoladieci)			
T.05.08	COLLEGAMENTO IDRICO DAL PUNTO DI CONSEGNA DELL' ACQUA ALLA BARACCA DI CANTIERE			
T.05.08.01	COMPRESIVO DI FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN POLIETILENE 1,5", GIUNTI, RACCORDI PER IL COLLEGAMENTO DEL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE ACQUA ALLE AREE DI BONIFICA, COMPRESO STAFFE DI FISSAGGIO, RUBINETTI DI INTERCETTAZIONE, VALVOLA DI NON RITORNO, POZZETTO E CHIUSINO, PER DISTANZE FINO A 30 M DA PUNTO DI PRESA A BARACCA DI CANTIERE	cad	907,21	
	 (Euro novecentosettevirgolaventuno)			

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	Descrizione	U.m.	Prezzo	% Manod.
T.05.08.02	COMPRESIVO DI FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN POLIETILENE 1,5", GIUNTI, RACCORDI PER IL COLLEGAMENTO DEL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE ACQUA ALLE AREE DI BONIFICA, COMPRESSE STAFFE DI FISSAGGIO, RUBINETTI DI INTERCETTAZIONE, PEZZI SPECIALI, ECC. PER DISTANZE FINO A 30 M DA PUNTO DI PRESA A BARACCA DI CANTIERE (Euro seicentosessantacinquevirgolazero)	cad	765,00	
T.05.08.03	SOVRAPPREZZO PER OGNI M DI DISTANZA OLTRE I 30 M (Euro ottovirgolaquattordici)	m	8,14	
T.05.09	SISTEMA DI DISTRIBUZIONE ACQUA DAL PUNTO DI DERIVAZIONE ALLE AREE DA BONIFICARE			
T.05.09.01	COMPRESIVA DI FORNITURA E POSA GOMMA, RACCORDI E NEBULIZZATORE A BASSA PRESSIONE, PER TUTTA LA DURATA DEL CANTIERE (Euro diecivirgolazerotre)	m	10,03	
T.05.10	SISTEMA DI COLLEGAMENTO A FOGNATURA PER SCARICO ACQUE DI CANTIERE			
T.05.10.01	COMPRESIVO DI FORNITURA E POSA POZZETTO IN CLS DIMENSIONI 40 X 40 X 40, CHIUSINO IN GHISA, TUBAZIONI DI SCARICO IN PEAD, GIUNTI, RACCORDI, SCAVI E REINTERRI PER UNA DISTANZA MEDIA DAL PUNTO DI SCARICO A BARACCA DI CANTIERE DI 30 M (Euro settecentoquarantacinquevirgolatrentasette)	cad	745,37	
T.05.10.02	SOVRAPPREZZO PER OGNI M DI DISTANZA OLTRE I PRIMI 30 M (Euro tredicivirgolasettantacinque)	m	13,75	
T.05.10.03	COLLEGAMENTO TEMPORANEO MEDIANTE TUBAZIONI DI SCARICO IN PEAD POSATI A VISTA, GIUNTI, RACCORDI, PER UNA DISTANZA MEDIA DAL PUNTO DI SCARICO A BARACCA DI CANTIERE DI 30 M (Euro quattrocentoventiquattrovirgolasessantotto)	cad	424,68	

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	Descrizione	U.m.	Prezzo	% Manod.
T.05.15	ALLESTIMENTO DI CANTIERE COMPRENDENTE LA COLLOCAZIONE DI UNA UNITA' MOBILE DI DECONTAMINAZIONE DEL PERSONALE PROVVISORIA DI ALMENO TRE AREE QUALI LOCALE SPOGLIATOIO, LOCALE DOCCIA CON ACQUA CALDA E FREDDA, LOCALE EQUIPAGGIAMENTO E DI UNA UNITA' DI FILTRAGGIO ACQUA OLTRE A TUTTO QUANTO RICHIESTO DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE IN MATERIA, COMPRESO IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE A NORMA DI LEGGE E GENERATORE DI CORRENTE ELETTRICA			
T.05.15.01	COMPRESO IL TRASPORTO ED IL NOLEGGIO PER TUTTA LA DURATA DEI LAVORI (Euro millecinecentocinquantavirgolazero)	cad	1.550,00	
T.05.16	APPROVVIGIONAMENTO SERVIZI PER CANTIERE IN ZONE NON SERVITE O CON COLLEGAMENTI DIFFICOLTOSI: APPROVVIGIONAMENTO ACQUA CON MEZZI MOBILI SIA PER IL CANTIERE CHE PER L' EFFETTUAZIONE DELLA BONIFICA, RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE REFLUE DERIVANTI E FORNITURA CARBURANTI DI CONSUMO PER APPROVVIGIONAMENTO GENERATORE DI CORRENTE ELETTRICA			
T.05.16.01	COMPRESI TRASPORTI E NOLI PER TUTTA LA DURATA DEI LAVORI (Euro duemilaecentosessantasettevirgolazero)	cad	2.167,00	
T.06	SISTEMAZIONE FINALE AREA BONIFICATA			
T.06.01	SPANDIMENTO DI MATERIALI VARI PER SPESSORI SUPERIORI A CM. 3, PROVVISORI SFUSI SUL LUOGO D' IMPIEGO, PER LA FORMAZIONE DI STRATI REGOLARI, SECONDO LE INDICAZIONI DELLA DIREZIONE LAVORI, COMPRESO GLI EVENTUALI RICARICHI DURANTE LA CILINDRATURA ED OGNI ALTRO INTERVENTO PER REGOLARIZZARE LA SAGOMA DEGLI STRATI			
T.06.01.01	MATERIALI TERROSI, SABBIA, GRANIGLIA, PIETRISCO STABILIZZATO E SIMILI, SPARSI CON MEZZI MECCANICI (Euro cinquevirgolatredici)	mc	5,13	

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	Descrizione	U.m.	Prezzo	% Manod.
T.06.01.02	GHIAIA NATURALE SPARSA CON MEZZO MECCANICO (Euro trevirgolaventinove)	mc	3,29	
T.06.01.03	GHIAIA VAGLIATA, PIETRISCO E CIOTTOLI SPARSI CON MEZZO MECCANICO (Euro seivirgolaottantasei)	mc	6,86	
T.06.02	STESA A MANO DI CONGLOMERATI BITUMINOSI PER LA RIPARAZIONE DI BUCHE, CEDIMENTI RIPRISTINI, PAVIMENTI MARCIAPIEDI ETC, COMPRESA LA CILINDRATURA A PERFETTA REGOLA D'ARTE CON RULLO STATICO O VIBRANTE CON EFFETTO COSTIPANTE NON INFERIORE ALLE 12 TONNELLATE			
T.06.02.02	DI QUALSIASI TIPO E SPESSORE (Euro trentanovevirgolaquarantotto)	t	39,48	
T.06.03	CASSERATURE PER STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, SEMPLICE O PRECOMPRESSO, A SEZIONE RIDOTTA QUALISOLETTE, TRAVERSI ECC., COMPRESO IL PUNTELLAMENTO ED IL DISARMO MISURANDO ESCLUSIVAMENTE LO SVILUPPO DELLE PARTI A CONTATTO DEI GETTI			
T.06.03.01	IN LEGNAME DI QUALUNQUE FORMA (Euro cinquantasettevirgolasessanta)	mq	57,60	
T.06.03.02	IN LEGNAME DI QUALUNQUE FORMA, MA ADATTO PER GETTI DA LASCIARE GREZZI IN VISTA (Euro sessantaduevirgolacinquantasette)	mq	62,57	
T.06.04	GETTO IN OPERA DI CALCESTRUZZO CEMENTIZIO ESEGUITO A MANO			
T.06.04.01	IN STRUTTURA DI FONDAZIONE (Euro settantacinquevirgolazerotre)	mc	75,03	
T.06.04.02	IN STRUTTURE IN ELEVAZIONE NON ARMATE (Euro novantatrevirgolaquarantatre)	mc	93,43	
T.06.05	GETTO IN OPERA DI CALCESTRUZZO CEMENTIZIO ESEGUITO DIRETTAMENTE DA AUTOBETONIERA CON APPOSITACANALETTA			
T.06.05.01	PER SOTTOFONDI DI MARCIAPIEDI (Euro ventiduevirgolacinquantasette)	mc	22,57	

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	Descrizione	U.m.	Prezzo	% Manod.
T.06.05.02	IN STRUTTURA DI FONDAZIONE (Euro settevirgolaquarantasei)	mc	7,46	
T.06.05.03	IN STRUTTURE IN ELEVAZIONE NON ARMATE (Euro venticinquevirgolazeroquattro)	mc	25,04	

Casale Monferrato, 3 aprile 2012

I PROGETTISTI

(Arch. Piercarla Coggiola)

(Geom. Bibiana Zavattaro)

(Geom. Daniele Zaffiro)

IL RESPONSABILE di PROCEDIMENTO

(Arch. Piercarla Coggiola)